

参考内訳明細書

工事名称	堺市総合福祉会館受水槽・高架水槽等更新工事
------	-----------------------

[中科目別内訳①]

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
機械工事					
給水装置工事	受水槽更新	1	式		
	配管更新・新設	1	式		
	高架水槽更新	1	式		
	配管更新・新設	1	式		
	仮設配管・仮設撤去	1	式		
計					
ドレン排水設備工事	受水槽配管更新・新設	1	式		
	高架水槽配管更新・新設	1	式		
計					
消火設備工事		1	式		
計					
撤去工事	受水槽撤去	1	式		
	受水槽既設配管撤去	1	式		
	高架水槽撤去	1	式		
	高架水槽既設配管撤去	1	式		
	受水槽仮設配管撤去	1	式		
	高架水槽仮設配管撤去	1	式		
	消火補給水槽撤去	1	式		
	消火既設配管撤去	1	式		
計					
直接仮設工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					
電気工事					
動力設備		1	式		
撤去工事		1	式		
計					
建築工事					

[細目別内訳①]

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機械工事						
給水装置工事						
受水槽更新						
FRP複合板受水槽 TW-N	5.0×3×2.5H (2.5+2.5) 1.0G	1	基			
マンホール内蓋		2	組			
カバー、防波管、電 極座		2	組			
ケミカルアンカー	M-16	16	本			
重量機器搬入費		1	式			
重量機器搬入費 単独搬入割増		1	式			
計						
配管更新・新設						
耐衝撃性硬質ポリ塩 化ビニル管	HIVP-100A	2	m			
耐衝撃性硬質ポリ塩 化ビニル管	HIVP-75A	3	m			
耐衝撃性硬質ポリ塩 化ビニル管	HIPV-40A	14	m			
耐衝撃性硬質ポリ塩 化ビニル管	HIPV-20A	4	m			
定水位弁		2	個			
パイロットボール タップ	20A	2	個			
電磁弁	20A	2	個			
ゲート弁	JIS-10K 40A	4	個			
ゲート弁	JIS-10K 20A	6	個			
Y型ストレーナー	40A	2	個			
Y型ストレーナー	20A	2	個			
バタフライ弁	80A	2	個			
球型伸縮継手	80A	2	個			
SUS製伸縮継手	40A(L=300)	2	本			
既設管接続	鋼管類	1	式			
配管支持架台等		1	式			
保温更新・新設		1	式			
計						
高架水槽更新						
FRP複合板高架水槽 TWH-N	1.5×2.5×3.0H (1.0+1.5) 1.5G	1	基			
マンホール内蓋		2	組			

[細目別内訳②]

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
背もたれ付外はしご		1	組			
カバー、防波管、電極座		2	組			
ケミカルアンカー	M-16	23	本			
重量機器搬入費		1	式			
重量機器搬入費 単独搬入割増		1	式			
計						
配管更新・新設						
ステンレス鋼管	SUS(SU)100A	20	m			
バタフライ弁	100A	5	個			
球形伸縮継手	100A	4	個			
既設管接続	鋼管類	1	式			
配管支持架台等		1	式			
保温更新・新設		1	式			
計						
仮設配管・仮設撤去						
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-100A	6	m			
既設管接続	鋼管類	1	式			
簡易保温・仮設		1	式			
仮設配管撤去	HIVP-100A	6	m			
既設管切断	鋼管類	1	式			
簡易保温・撤去		1	式			
計						
ドレン排水設備工事						
受水槽配管更新・新設						
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-100A	7	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-50A	12	m			
ゲート弁	JIS-5K 50A	4	個			
SUS製防虫網	100A	2	個			
間接排水口		3	個			
配管支持架台等		1	式			
ブルーホース納品		9	m			
計						

[細目別内訳③]

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高架水槽配管更新・新設						
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-150A	9	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-50A	7	m			
ゲート弁	JIS-5K 50A	4	個			
SUS製防虫網	150A	2	個			
SUS製防虫網	50A	2	個			
ブルーホース納品		29	m			
計						
消火設備工事						
SUS製消火補給水槽 HT-N	1000リットル	1	基			
配管用炭素鋼管	SGP(白)-50A	16	m			
配管用炭素鋼管	SGP(白)-25A	4	m			
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-25A	5	m			
複式ボールタップ	25A	1	個			
ゲート弁	JIS-10K 50A	3	個			
ゲート弁	JIS-5K 25A	4	個			
チャッキ弁	JIS-10K 50A	3	個			
配管支持金物等		1	式			
既設管接続	鋼管類	1	式			
保温更新・新設		1	式			
塗装更新・新設	既設架台・新設配管	1	式			
重量機器搬入費		1	式			
重量機器搬入費 単独搬入割増		1	式			
計						
撤去工事						
受水槽撤去						
仕切板補強作業費		1	式			
受水槽解体費	5.0×3.0×2.5H	1	式			
消耗品雑材		1	式			
重量機器搬出費		1	式			
計						
受水槽既設配管撤去						

[細目別内訳④]

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ステンレス鋼管	SUS(SU)80A	3	m			
ステンレス鋼管	SUS(SU)40A	14	m			
ステンレス鋼管	SUS(SU)20A	4	m			
弁類撤去		1	式			
既設管切断	鋼管類	1	式			
既設保温・撤去		1	式			
計						
高架水槽撤去						
仕切板補強作業費		1	式			
高架水槽解体費		1	式			
消耗品雑材		1	式			
重量機器搬出費		1	式			
計						
高架水槽既設配管撤去						
ステンレス鋼管	SUS(SU)100A	20	m			
弁類撤去		1	式			
既設管切断	鋼管類	1	式			
既設保温・撤去		1	式			
計						
受水槽仮設配管撤去						
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-100A	8	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-50A	2	m			
弁類撤去		1	式			
計						
高架水槽仮設配管撤去						
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-150A	9	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-50A	5	m			
弁類撤去		1	式			
計						
消火補給水槽撤去						
鋼板製消火補給水槽HT	1000リットル	1	基			
重量機器搬出費		1	式			

[細目別内訳⑤]

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
重量機器搬出費 単独搬出割増		1	式			
計						
消火既設配管撤去						
配管用炭素鋼管撤去	SGP(白)-50A	16	m			
配管用炭素鋼管撤去	SGP(白)-25A	3	m			
ステンレス鋼管撤去	SUS(SU)25A	9	m			
既設保温・撤去		1	式			
計						
直接仮設工事						
室内養生費		1	式			
フェンスバリケード 設置費		1	式			
室内清掃費		1	式			
安全巡視員		1	式			
計						
発生材処理						
発生材収集・運搬費		1	式			
発生材処分費		1	式			
計						
電気工事						
動力設備						
薄鋼電線管	C-25 露出 配管塗装とも	33	m			
2種金属製 可とう電線管	F2W-#17 ビニル被覆付	4	個所			
2種金属製 可とう電線管	F2W-#24 ビニル被覆付	3	個所			
プルボックス	200×200×100 SUS(WP)	1	m ²			
丸形露出ボックス	C25 2方出	2	個所			
制御ケーブル	EM-CEE 1.25sq-3C管内	5	m			
制御ケーブル	EM-CEE 1.25sq-4C管内	8	m			
制御ケーブル	EM-CEE 1.25sq-7C管内	4	m			
制御ケーブル	EM-CEE 2sq-3C管内	13	m			
制御ケーブル	EM-CEE 2sq-5C管内	17	m			
電極保持器	LF-3P	3	個所			

[細目別内訳⑥]

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電極保持器	LF-4P	2	個所			
電極保持器	LF-4P	2	個所			
電極切替盤		1	面			
動力盤改造	フロートレスリレー取替	1	式			
計						
撤去工事						
薄鋼電線管撤去	C-19 再使用しない	9	m			
薄鋼電線管撤去	C-25 再使用しない	33	m			
防止ブリカ撤去	F2W-#17 再使用しない	7	m			
位置ボックス撤去		2	個			
ブルボックス	200×200×100 再使用しない	6	個			
電線撤去	IV1. 2mm 再使用しない	32	m			
制御ケーブル	CVV1. 25sq-3C管内 再使用しない	16	m			
制御ケーブル	CVV1. 25sq-7C管内 再使用しない	5	m			
制御ケーブル	CVV2sq-3C管内 再使用しない	12	m			
制御ケーブル	CVV2sq-5C管内 再使用しない	16	m			
電極保持器撤去	LF-3P 再使用しない	3	個			
電極保持器撤去	LF-4P 再使用しない	2	個			
電極保持器撤去	LF-5P 再使用しない	2	個			
電極切替盤撤去	再使用しない	1	個			
計						
建築工事						
仮設足場						
枠組本足場	基本料金	79.4	m ²			
枠組本足場	賃料	79.4	m ²			
枠組本足場	掛け払い手間	79.4	m ²			
枠組本足場	運搬費	1	式			
単管足場	基本料金	131.9	m ²			
単管足場	賃料	131.9	m ²			
単管足場	掛け払い手間	131.9	m ²			
単管足場	運搬費	1	式			

